


- paliki powinny być posadowione około 20 cm poniżej korony drzewa
- warstwa ściółki o grubości 5-10 cm odsunięta od pnia na 10 cm
- paliki muszą być umieszczone poza bryłą korzeniową dookoła pnia należy uformować misę o promieniu 0,5 m
- rozluźnienie ścian dołu przez nacięcia szpadłem
- ziemia urodzajna, wielkość dołu powinna być 3 razy większa od bryły korzeniowej
- drzewo powinno być posadowione na tej samej głębokości na której rosło w szkółce
- ubity kopczyk na posadowienie bryły korzeniowej



skala 1:500

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

| Nr | Nazwa łacińska, gatunek, odmiana / nazwa polska | Obwód pnia* |
|----|---|-------------|
| 1 | <i>Picea abies</i> , świerk pospolity | 68 |
| 2 | <i>Picea abies</i> , świerk pospolity | 77 |
| 3 | <i>Picea abies</i> , świerk pospolity | 34+36 |
| 4 | <i>Picea abies</i> , świerk pospolity | 79 |

* obwód mierzony na wysokości 130 cm od ziemi

WYKAZ PROJEKTOWANYCH DRZEW

| Nr | Nazwa łacińska, gatunek, odmiana / nazwa polska | Liczba sztuk |
|----|--|--------------|
| A | <i>Populus tremula</i> 'Erecta' / topola osika | 3 |
| B | <i>Betula pendula</i> 'Crispa' / brzoza brodawkowata | 1 |

UWAGA:
sadzonki drzew powinny posiadać obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm, min. 12-14 cm

LEGENDA:

- DRZEWIA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
- NASADZENIA ZASTĘPCZE
- PROJEKTOWANE SIEDZISKA
- PROJEKTOWANA SCENA, ALTANA
- PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE
- PROJEKTOWANE PRZEDSCENIE Z PEŁNYCH PŁYT CHODNIKOWYCH
- PROJEKTOWANE CHODNIKI - KOSTKA BETONOWA
- PROJEKTOWANE CHODNIKI - KOSTKA BETONOWA
- PROJEKTOWANE CHODNIKI - AZUROWE PŁYTY
- ZMIANA NAWIERZCHNI
- PROJEKTOWANE DOJAZDY - KOSTKA BRUKOWA

IDS
architekci

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
tel: 91 484 30 56, fax: 91 886 54 22
mobile +48 608 42 42 09,
maciejpanek@home.pl
www.maciejpanek.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/

COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r)

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. kraj.
Ewelina SIEROCIŃSKA

podpis:

**PARK RODZINNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II
W WOŁCZKOWIE**

adres:

Dobra, ul. Lipowa dz. nr ewid. 249

rysunek / temat / część :

**PLAN WYCINKI
WRAZ
Z PLANEM NASADZEŃ DRZEW ZASTĘPCZYCH**

skala :

1:500

nr rysunku :

1