



PIŁKOCHWYT P1



UWAGI:

PIŁKOCHWYTY - SIATKA POLIPROPYLENOWA:

- WIERZCH PIŁKOCHWYTU PROWADZIĆ NA POZIOMIE +4,0m NAD POZIOMEM BOISKA
- SŁUPKI PRZELOTOWE: STALOWE, OCYNKOWANE O PRZĘKROJU 80x80x3mm,
- ROZSTAW SŁUPKÓW: CO max. 4,0-4,5m
- PRZEDOSTATNIE PRZESŁO W ROZSTAWIE WYNIKOWYM, MNIEJSZYM OD PODANEGO POWYŻEJ
- ZASTRZAŁY: SŁUPKI STALOWE 80x80x3mm, OCYNKOWANE
- SIATKA POLIPROPYLENOWA O OCZKACH 10x10cm, Ø3mm
- SIATKA NACIAGANA NA LINKI STALOWE ZAMONTOWANE PO OBWODZIE PIŁKOCHWYTU; SIATKI NIE NALEŻY MOCOWAĆ W ŚRODKU POLA
- PIŁKOCHWYTY WYKONAĆ JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI, INSTRUKCJAMI I ZESZYTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA I DOSTAWCY WYBRANEGO NA ETAPIE REALIZACJI SYSTEMU
- SŁUPKI ZAKOŃCZONE ZASLEPKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- PIŁKOCHWYTY MONTOWAĆ DO FUNDAMENTÓW SYSTEMOWYCH WYBRANEGO SYSTEMODAWCY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI, INSTRUKCJAMI I ZESZYTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA I DOSTAWCY PRZYJĘTEGO SYSTEMU



md Biuro Architektoniczne		
MD-Polska Sp. z o.o. ul. Kadzińska 11/3 71-043 Szczecin		
tel. (091) 81 82 664 fax. (091) 81 82 664		
Inwestor / adres : Gmina Dobra Ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra		
projekt / obiekt : Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pieknej w Dokujach		
adres inwestycji : Dokuje, Gmina Dobra, dz. nr 149		
rysunek / temat / treść : PIŁKOCHWYT P1		
autor / projektant imię i nazwisko podpis : mgr inż. arch. Dagmara Adamy - Kolodziejska upr. bud. do proj. b.o. spec. arch. nr 16/ZPOA/2006 sprawdził mgr inż. arch. Robert Dawidowski upr. bud. do proj. b.o. spec. archi. nr 50/Sz/2000 opracowała mgr inż. arch. Marta Smolarczyk		
faza : skala : 1:50	branża : ARCHITEKTURA data: LIPIEC 2018	rys. nr : 05
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt i inne architektoniczne jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)		