

Dobra, 25.07.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.29.2018.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezzreczu”.**

#### ZESTAW PYTAŃ NR 4

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezzreczu” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy:

#### **Pytanie 1)**

1. **Dotyczy ławy betonowej pod krawężnik (opornik) betonowy 12x25**

Wykonawca zauważa iż w SST D-08.01.01 pkt 2.6. widnieje zapis, że „Oporniki/krawężniki powinny być posadowione na ławie wykonanej z betonu klasy C12/15 według PN-EN 206-1:2003”. Odmierna informacja jest zawarta w przekrojach konstrukcyjnych szczegółów E w litera „g” beton klasy C25/30.

Wykonawca zwraca się z prośbą o skorygowanie i ujednoczenie zapisów.

#### **Odpowiedź 1)**

Zamawiający informuje, że skorygowano zapis w SST D-08.01.01 pkt 2.6, obecnie jest to zapis następującej treści:

Oporniki/krawężniki powinny być zasadniczo posadowione na ławie wykonanej z betonu klasy C12/15 według PN-EN 206-1:2003, za wyjątkiem oporników w ciągu konstrukcji jezdni usytuowanych w poprzek drogi, przy elementach spowalniających ruch, które powinny być posadowione na ławie z betonu C25/30 według PN-EN 206-1:2003.


#### **Pytanie 2)**

1. **Dotyczy pozycji 100 d.7 Krawężniki betonowe**


Wykonawca prosi o doprecyzowanie jakiego materiału dotyczy pozycja w przedmiarze branży drogowej 100 d. 7: krawężniki 12x25:

czy zgodnie z SST pkt 2.3 opornika betonowego o wymiarach 12x25

2.3. Oporniki betonowe



Czy opornika betonowego zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi w szczególności „A” i „E” oznaczone literą „a” opornik betonowy 12x25



### **Odpowiedź 2)**

Zamawiający informuje, że pozycja w przedmiarze branży drogowej 100 d.7 dotyczy opornika betonowego 12x25 cm. Dla szczegółu „A”, czyli oporników wzdłuż krawędzi jezdni Zamawiający dopuszcza oporniki z fazą i bez fazy (jak na powyższych rysunkach) przy czym faza powinna być od strony zewnętrznej.

Natomiast w przypadku szczegółu „E”, czyli oporników w poprzek jezdni (ilość 6x8 m=48 m) Zamawiający wymaga materiału aby krawędź górna materiału była bez fazy.

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2018 r. o godzinie 11:00 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.**

Z up. Wójta Gminy  
*Irena Ziental*  
Kierownik Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji