

dz. nr 11/9 granica pasa drogowego

dz. nr 11/8

1,00

+5

2%

+3+2.0

ist. nawierzchni

uszczelnienie

podsyпка cem.-piaskowa

kraw. bet. 15x30 cm

ława bet. C12/15 z oporem

kraw. bet. najazdowy 15x22 cm

ława bet. C12/15 z oporem

kostka bet. gr. 8 cm

podsyпка cem. - piaskowa (1:4) h = 3 - 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie h = 20 cm, E2 > 160 MPa


w-wa odcinająca Rm 2.5 Pa gr. 10 cm

3,00
droga manewrowa

+8 +13
+0 -5

1%

płyta ażurowa typu "MEBA" gr. 10 koloru szarego
 wypełnienie - żwir #2/8mm
 podsyпка - kruszywo łamane #2/5mm gr. 4 cm
 geowłóknina filtracyjna typu Polyfelt TS 20
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 2-31,5 mm
 stabilizowanego mechanicznie h = 20 cm, E2>160 MPa
 grunt rodzimy G1, E2>60 MPa (nasyp Is>1.0)



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, TEL. 0502 541 573			
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
TEMAT:		BUDYNEK MIESZKALNO-WYKONAWCZY			
INWESTOR:		GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra			
LOKALIZACJA:		Grzeczpnica, Dz. Nr 11/9, Obr. 0005 Grzeczpnica			
BRANŻA:		ARCHITEKTURA			
AUTOR / PROJEKTANT:		mgr inż. arch. TOMASZ KURIANSKI upr. proj. 2/Sz/2002 - spec. architektoniczna		PODPIS:	
BRANŻA:		DROGI			
PROJEKTANT:		mgr inż. LESZEK BOBROWSKI upr. proj. ZAP/0053/POOD/10 spec. konstrukcje drogowe		PODPIS:	
TYTUŁ RYSUNKU:		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		NR RYS.: 03	
DATA:		listopad 2014 r.		SKALA: 1:500	