

Police, 09 lipca 2013 r.

KD.673.113.1.2013.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267.t.j.) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013. 260 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 czerwca 2013r. złożonego przez Marka Kublickiego, KOND-BUD, ul. Mazurska 17c/3, 70 - 443 Szczecin działającego z Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16, 72-003 Dobra w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym sieci elektroenergetycznej i słupów oświetlenia ulicznego projektowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3909Z Rzędziny - Buk, działka drogowa nr 90 w miejscowości Łęgi, ul. Północna, gmina Dobra, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) zezwala na proponowaną lokalizację i przebieg sieci elektroenergetycznej i słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3909Z Rzędziny - Buk, działka drogowa nr 90 w miejscowości Łęgi, ul. Północna, gmina Dobra;
- 2) uzgadnia projekt budowlany określający lokalizację sieci i słupów oświetlenia ulicznego oraz stanowiący załącznik do niniejszej decyzji pod warunkiem wykonania sieci przy zachowaniu następujących parametrów technicznych i warunków:
 - a) w pasie drogowym drogi powiatowej głębokość układania sieci minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu,
 - b) przy ustawianiu słupów oświetleniowych należy zachować skrajnie drogowe,
 - c) sieć w pasie drogowym pod zjazdami układać w rurze osłonowej,
 - d) naruszony w wyniku prowadzonych robót pobocze należy przywrócić do stanu pierwotnego,
 - e) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN -B-06050 z 1999 r.), zagęszczając go warstwami po 20 cm i uzyskując wskaźnik zagęszczenia $\min I_s = 1,00$,
 - f) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
 - g) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003r.).

UZASADNIENIE

Decyzję wydano na wniosek złożony w dniu 27 czerwca 2013r. przez Marka Kublickiego, KOND-BUD, ul. Mazurska 17c/3, 70 - 443 Szczecin działającego z Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16, 72-003 Dobra. Dokumenty dołączone do wniosku spełniają wymogi określone w ustawie o drogach publicznych. Inwestycja nie powinna powodować niszczenia i uszkodzenia drogi oraz nie powinna zagrażać bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, a decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Natomiast w myśl art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z kolei przepis art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych stanowi między innymi, że w decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;

3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszej decyzji, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Niniejsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać od Zarządu Powiatu w Policach zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.


Za okres zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z budową *sieci*, zostanie naliczona opłata zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Powiatu Polickiego Nr XVIII/125/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz. 897).

W myśl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - zarządcą drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust. 4 – 6.

Od niniejszej decyzji służy stronie - w myśl art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Policach w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia

Otrzymują:


1. z upoważnienia inwestora:
Marka Kublickiego, KOND-BUD
ul. Mazurska 17c/3
70 - 443 Szczecin

z up. ZARZĄDU POWIATU

mgr Ryszard Wójcik
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

x=5932300.00
y=54568900.00

LEGENDA:

- o - projektowany słup typu MABO 08/60/4, z oprawą BOYEN 70W prod. ES System ze źródłem światła SON-T 70W
- - linia kablowa typu YAKY 4x25 mm²
- - proj. rura AROT DIK Ø 75mm



STAROSTWO POWIATOWE
w Policach
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
72-010 Polica, ul. Tanowska 8
tel. (081) 43 28 105

Załącznik nr 1 do pisma/decyzji znak: W26P3.113.19.03.11
z dnia 09.07.13 o gminnej lokalizacji i/lub projekcie budowlanym
w ciągu drogi powiatowej nr 29092
na odcinku w miejscowości Police, dnia 09.07.13

INSPEKTOR
mgr inż. Julia Morąg

Współrzędne	X	Y
E1	5932172.45	5456850.71
E2	5932172.85	5456853.16
E3	5932189.72	5456851.22
E4	5932202.45	5456849.76
E5	5932219.02	5456847.36
E6	5932219.80	5456848.33
E7	5932234.61	5456846.27
E8	5932235.49	5456846.58
E9	5932250.26	5456844.48
E10	5932251.12	5456843.75
E11	5932263.84	5456841.50
E12	5932265.91	5456840.46
E13	5932270.12	5456839.13
E14	5932291.96	5456830.73

Obiekt: PRZEBUDOWA ISTNIĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO ŁĘGI, UL. POŁUDNIOWA, DZ. NR 90, 51/2			
Rodzaj opracowania: Projekt zagospodarowania terenu			
Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Skala
Projektował J.KUBLICKI		06.2013	
nr upr. 48/SZ/76			1:500
Opracował mgr inż. A. PAŁĘGA			Nr rys.
Sprawdził mgr inż. Z. STRĄCZYŃSKI			1
nr upr. 48/SZ/76			

1. The first part of the report
describes the general situation
and the results of the survey.
2. The second part of the report
describes the results of the survey
and the results of the survey.