


<b>OBIEKT:</b> Mołczkowa, ul. Ogrodowa działki nr 410 obręb Mołczkowo gm. Dobra pow. policki woj. zachodniopomorskie	<b>"GEOBAK"</b> GEODEZJA I KARTOGRAFIA inż. Piotr Borkowski ul. Poroniska 13/1 71 – 023 Szczecin tel. 43 90 847, kom. 0605–280–241  (jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
<b>SKALA: 1:500</b> Układ współrzędnych: "2000" Początek odniesienia wysokości: Kontynental	Wykonano metodą: <b>a) rysunkową</b> <b>b) wektorową</b> Płyta CD nr ..... Wielkość pliku: ..... data: .....
<b>Kierownik robót:</b> inż. Piotr Borkowski, upr. nr 20214 (imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)	
<b>Mapę do celów projektowych sporządziło przy wykazywaniu:</b> 1. mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje: 5.201/16.1331, 1333 2. danych brzozywych części użytku podziemnego 3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. opracowanego geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie rezerwacyjne, osie ulic)	<b>Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:</b> <b>KERG nr: 128/2010</b> W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brzozy podlegające ochronie na poster. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGK w: Policach z dnia: 20.04.2010r.
<b>Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUPP projekty sieci uzbrojenia terenu:</b> 1. 231/09 – proj. w	<b>Rejestracja:</b>
<b>Informacje dodatkowe:</b> 1. ----- - zakres pomiaru 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kroju z 1998r.) 3. Mapa nadeję się do celów projektowych w zakresie pomiaru 4. Stopeń kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kroju z 1998r.) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wyliczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wykluza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji brzozywych i nie zostało odnależone w czasie inwentaryzacji geodezyjnej	
<b>Uzbrojenie opracowano na podstawie:</b> 1. danych brzozywych – z litery B 2. pośredniego ustalenia przebiegu quadowej elektrycznej – z litery A. 3. brzozywych pomiarów powłokowatych – bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuję się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	
<b>Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:</b> 20.04.2010r.	inż. Piotr Borkowski  (nazwisko, pełnoimie wykonawstwa geodezyjnego)



<b>Legenda:</b>	
	krawężnik betonowy 15x30 cm, h=10 cm
	krawężnik najazdowy 15x22 cm, h=2 cm
	opornik betonowy 10x25 cm, h=0 cm
	obrazce chodnikowe 6x20 cm
	segregacja miejsc postojowych kosałka bet. 8 cm grillaowa
	chodnik-koska betonowa typu Stalobruk gr. 6 cm, kolor
	nawierzchnia miejsc postojowych z kosiłki betonowej gr. 8 cm
	nawierzchnia miejsc postojowych z płyt azburowych typu Maba gr. 10 cm
	nawierzchnia remontowanej jezdni z kosiłki betonowej azburowej gr. 8 cm
	np. typu Poz-bruk Doimno ekologiczne lub podobna
	projektowane spadki poprzeczne
	projektowane spadki podłużne
	projektowane rzędnice wysokościowe
	przekroje konstrukcyjne
	wymiary
	ławka parkowa
	śmietnik
	płyty azburowe Maba gr. 8 cm

Jednostka projektowa:	
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR	
LUCYNA KACZYŃSKA	
71-051 Szczecin, ul. Zabuzajska 53a	
tel/fax. + 48 91 483 51 34 ;	
e-mail:	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED	
Projektowanie i nadzór nad budową drogi w ramach projektu inwestycyjnego	
z dnia 4 sierpnia 1991 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95)	
Autor projektu:	
Lucyna KACZYŃSKA	Zakres i nr uprawnień
Lucyna KACZYŃSKA	upr. konstrukcyjno - inżynierijne
Lucyna KACZYŃSKA	w zakresie drogi b/o nr 162/Sz/78
Opracował:	
Radosław Madej	Podpis
Sprawdził:	
mgr inż. Katarzyna PRZYBYŚZ	Podpis
Inwestor:	
Gmina Dobra	
Adres:	
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra	
Tytuł:	
Budowa zatok postojowych na dz. nr 410 i 249,	
wraz z przebudową istniejącego chodnika i remontem	
odcinka drogi oraz z zagospodarowaniem działki nr 410	
w Wólczkowie, Gmina Dobra	
Branża:	
DROGOWA	
Faza:	
Projekt budowlano - wykonawczy	
Nazwa rysunku:	
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
PLAN SITUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY	
Skala:	
1:500	
Data:	
08.2010	
Nr rys:	
2	