


## Przekrój A-A, skala 1:50



8 cm	kostka betonowa
5 cm	podyspka cem.-piasek 1:4
20 cm	kruszywo łamane #0/32 mm
	stabilizowane mechanicznie
	podłoże gruntowe
	doprowadzone do G1
33 cm	


## Przekrój B-B, skala 1:50



8 cm	kostka betonowa, ażurowa	10 cm	plyty ażurowe "MEBA"	5 cm	podspoko cem.-piask.1:4
5 cm	podspoko piaszkowa	5 cm	podspoko piaszkowa	10 cm	kruszywo lamane #0/32 mm
25 cm	kruszywo lamane #0/32 mm	20 cm	kruszywo lamane #0/32 mm		stabilizowane mechanicznie
	stabilizowane mechanicznie		stabilizowane mechanicznie		podloze gruntowe zagęszczone
30 cm	warszta odszczajaca - kruszywo	30 cm	warszta odszczajaca - kruszywo		do Is=1,0, doprowadzone do G1
	mrozoodporne o k>=8m/dobę		mrozoodporne o k>=8m/dobę		
-	geotkanina separacyjna	-	geotkanina separacyjna	21 cm	
	np. Terralys LF 18		np. Terralys LF 18		
	o wytrzymałości 30 kN/m		o wytrzymałości 30 kN/m		
	podloze gruntowe		podloze gruntowe		
	doprowadzone do G1		doprowadzone do G1		
68 cm		65 cm			


Szczegół "A"  
skala 1:25

krawężnik betonowy 15x30cm  
podsyпка cem.- piask. 1:4, gr. 4cm  
ławka betonowa z oporem C12/15




Szczegół "B"  
skala 1:25

opornik betonowy 10x25cm
podsyпка cem. – piask. 1:4, gr. 4cm
ławka betonowa C12/15




Szczegół "C"  
skala 1:25

obrzeże betonowe 6x20cm  
podsyпка cem. – piask. 1:4, gr. 4cm



Szczegół "D"  
skala 1:25

krążnik betonowy najazdowy 15x22cm
podsyпка cem. – piask. 1:4, gr. 4cm
ławka betonowa z oporem C12/15



Jednostka projektowa:

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR

**ŁUCYNA KACZYŃSKA**  
lucyna12@gmail.com


71-051 Szczecin, ul. Zabużańska 53  
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;

e-mail

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED  
Przedstawiony projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Podlegających z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.99)

Autor projektu	Zakres i nr uprawnień	Podpis
Lucyna KĄCZYNska	upr. konstrukcyjno - inżynierskie w zakresie drog b/0 nr 162/SZ/78	
Opracował		Podpis
Radosław Madej		
Sprawił:		Podpis
mgr inż.Katarzyna PACHUŁSKA	upr. nr ZAP/0192/P.OOD/09 specjalność drogowo b/0	

Investor:	Gmina Dobra
Adres:	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

<p>Ym.</p> <p>*Budowa zatok postojowych na dz. nr 410/1 249, wraz z przzebrodzeniem istniejącego chodnika i remontem odcinka drogi oraz z zaopodrobieniem działki nr 410 w Woloczkuwie, gmina Dobra"</p>	
--	---

Branża:	DROGOWA	Faza:	Projekt budowlano- wykonawczy
Nazwa rysunku:	KONSTRUKCJA, SZCZEGÓŁY		
KONSTRUKCYJNE			
Skala:	1:50, 1:25	Data:	08.2010
Inn. rys:	3		