OBIEKT:	działka nr 410, 249
Obręb:	321101_2.0017 Wołczkowo
Gmina:	321101_2 Dobra Szczecińska
Powiat:	3211 Policki
Województwo:	32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych: PUWG 2000
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt

Kierownik roboty
Edward Paluch
upr. nr: 5615 ..... podpis

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 w układzie wsp. 2000_5
sekcje: 5.201.16.12.4
~~2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~
~~3. Pomiaru sytuacyjno-wysokościowego przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta~~
~~4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linia rozgraniczająca, linia regulacyjna, osie ulic).~~

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez NK projekty sieci uzbrojenia terenu:
e-580/2017

Informacje dodatkowe
1. —— —— zakres opracowania
2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wykluczа się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa nie zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nie nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.
8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:1000 w układzie "1965"
sekcje: 341.113.224

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A
2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
30.10.2018 r.

Geo-Finger
Andrzej Paluch
ul. Mielecka 20
70-737 Szczecin
tel. 91 46 08 430 tel. kom. 603 334 615
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano metodą:
a) ~~rastrowo~~ b) wektorowo

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.2161.2018
Zgłoszonej w WGKiK SP w Policach

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych
WGKiK SP w Policach, 27.09.2018 r.

Rejestracja:

mgr inż. Andrzej Paluch
.....

UWAGI:

* BUDOWĘ LINII KABLOWEJ NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI N-SEP-E 004:2004 PROJEKTOWANE KABLE nN 0,4kV PROWADZIĆ PRZY SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI W RURCE OSŁONOWEJ DWUŚCIENNEJ KARBOWANEJ KOLORU NIEBIESKIEGO, NA GŁĘBOKOŚCI 1,1m. PRZEJŚCIA KABLAMI nN 0,4kV POD WJAZDAMI WYKONAĆ W MIARĘ POTRZEB PRZECISKAMI LUB PRZEWIERTEM W RURZE OSŁONOWEJ GŁADKOŚCIENNEJ KOLORU NIEBIESKIEGO

* PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I UWAGI

* WSZELKIE PRZEPUSTY KABLOWE NALEŻY USZCZELNIĆ PRZED PRZEDOSTANIEM SIĘ WILGOCI I WODY

* PRZY ZBLIŻENIU DO ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW LINIĘ KABLOWĄ NALEŻY UŁOŻYĆ W RURZE OCHRONNEJ METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO. WSZYSTKIE POZOSTAŁE PRACE W OBRĘBIE BRYŁY KORZENIOWEJ WYKONAĆ RĘCZNIE, A JEŻELI ZAJDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH

* PRZY SKRZYŻOWANIACH Z SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ KABLE UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ O DŁUGOŚCI RÓWNEJ SZEROKOŚCI KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO + DODATKOWO PO 1 M Z KAŻDEJ STRONY POD KANAŁEM CIEPŁOWNICZYM NA GŁĘBOKOŚCI 0,3-0,5M PONIŻEJ DNA KANAŁU. PRZY SKRZYŻOWANIU Z RURĄ PREIZOLOWANĄ KABLE UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ O Ø... W



NR	X	Y	KOD
w2	5927248.41	5462978.31	w
w3	5927247.78	5462981.72	w
w0	5927241.73	5462956.37	w
w1	5927248.42	5462973.11	w

d632PE PRZYŁĄCZE WODNE

LEGENDA:
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIA ULIC
- PROJEKTOWANA LINIA KABLWOA NN
- PROJEKTOWANA LINIA NAPOWIETRZNA OŚW. ULIC
- LIKWIDOWANA TRASA KABLOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Policach
Wydział Architektury i Budownictwa
Załącznik Nr (1)9 do decyzji Nr 820/2019
AB- 6740.131.D.2019.KD...
z dnia ...04.09.2019 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr inż. Dorota Kaczmarczyk

Za zgodność z oryginałem

UWAGI:
1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) SŁUŻY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW).
2) DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POBOCZNYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU.
3) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I DOMIERZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY I TYPU URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU W OBIEKCIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4) NIE WOLNO SKALOWAĆ RYSUNKÓW.
5) WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. W WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA DOKONUJĄCA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁĄ INWESTYCJĘ.
PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z 4 LUTEGO 1994 R.
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP, SZCZEGÓLNYCH NORM I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, WARUNKÓW WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJA PRODUCENTA. PRZYSŁUŻY WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAĆ UMOWĄ NA WYWÓZ ODPADÓW, NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ OGRODZENIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE HAŁASLIWE PRACE WYKONYWAĆ MOŻNA TYLKO W GODZINACH TERMINACH.
6) PRACE BUDOWLANE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE OBJĘTYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ, A PO ZAKOŃCZENIU TEREN BUDOWY NALEŻY DOPROWADZIĆ DO NALEŻYTEGO STANU I PORZĄDKU.
7) W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

iDS architekci
ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
tel: 91 484 30 56, fax: 91 886 54 22
www.idsarchitekci.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED
Prawa autorskie projektu budowlanego podlegają prawom autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

PROJEKT BUDOWLANY:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY "IDS Architekci Sp. z o. o."
POD KIERUNKIEM mgr Inż. arch. Macieja PANEK

PROJEKTANT:	podpis:
mgr inż. arch. Maciej PANEK upr. proj. nr 22/ZPOA/2005 specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY:	**podpis:**
mgr inż. arch. Krzysztof GŁUCH upr. proj. nr 4/ZPOIA/OKK/2016 specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	**podpis:**
mag. arch. Adriana GAGATEK specjalność architektoniczna	
OPRACOWANIE:	**podpis:**
inż. arch. Mateusz KOLMER specjalność architektoniczna	

Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie, gm. Dobra

adres:

działki nr ewid. 410 oraz 249, Gmina Dobra, obręb Wołczkowo

Inwestor / użytkownik / adres :

GMINA DOBRA
ul. Szczecińska 18a
72-003 Szczecin

rysunek / temat / część :

PROJEKT USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU - PLANSZA KORDYNACYJNA

faza:	branża:	proj. nr:
P.B.	ARCHITEKTURA	00-309
skala:	miejsce i data:	nr rys.:
1:500	Szczecin, marzec 2019	A P