
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45122000-8 Próbne wykopy
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wraz z przebudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budową przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Zakładowej w Mie-rzynie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 272/8, 305/7, 113/173; Obręb 0009 Mierzyn 2
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
BRANŻA : Telekomunikacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kawicki (Telekomunikacyjna)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wraz z przebudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budową przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Zakładowej w Mierzynie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
Przebudowa drogi wraz z przebudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budową przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Zakładowej w Mierzynie				
1		Budowa kanalizacji		
1 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III + pokrywa zewnętrzna z zamkiem ryglowym oraz zamkiem ABLOY	szt.	1
2 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - rura HDPE 50	m	1
3 d.1	KNR 5-01 0106-01 analogia	Przełożenie rurociągu z kablem XzTKMXpw	m	2
2		Kable miedziane CU		
4 d.2	ZN-97/TP S.A.- 040 0503-08	Wciąganie ręczne kabla miedzianego w otwór wolny kanalizacji kablowej	m	1
5 d.2	ZN-97/TP S.A.- 040 0704-02	Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach	złącz.	1
6 d.2	ZN-97/TP S.A.- 040 0703-14	Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych - dodatek za każdy następny kabel w złączu na kablu o 20 parach	złącz.	1
7 d.2	KNR 5-01 1310-02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach	odc.	2
3		Demontaż		
8 d.3	KNR 5-01 0503-02	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-2	stud.	1