

Wykaz kabli

Lp.	Nazwa kabla	Typ kabla	Skąd	Dokąd	Długość (m)
1	Kabel zasilający	YKY 4x35	ZKP	Szafa RG	60
5	Z - OSW1	YKY (żo) 3x2,5	Szafa RG	Latarnie L1, L2, L3	100
7	Z - OSW3	YKY (żo) 3x2,5	Szafa RG	Latarnia L7	56
9	Z - OSW5	YKY (żo) 3x2,5	Szafa RG	Latarnie L4, L5	53
10	Z - OSW6	YKY (żo) 3x2,5	Szafa RG	Latarnia L6	56
18	Z - PG1	YKY (żo) 4x2,5	Szafa RG	Pompa głębinowa PG1	41
19	Z - PG1A	YKY (żo) 4x2,5	Szafa RG	Pompa głębinowa PG1A	41
20	Z - PG2A	YKY (żo) 4x2,5	Szafa RG	Pompa głębinowa PG2A	56
25	Z - ZB1	YKY (żo) 3x2,5	Szafa RG	Lampy UV zbiornika nr 1	22
26	Z - ZB2	YKY (żo) 3x2,5	Szafa RG	Lampy UV zbiornika nr 2	17

Trasy kablowe poprowadzić wzdłuż dróg i rurociągów. Przy skrzyżowaniu z rurociągiem i drogą - kabel umieścić w rurze osłonowej.

OBJAŚNIENIA

- *Linia kablowa YKY 4x35 + płaskownik 30x4*
- *Trasa kablowa ośw. zewnętrznego oraz zasilania studni + płaskownik 30x4*
- *Latarnia*

jednostka projektowa:

"INWOD"
Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
70-781 Szczecin
ul. Zielone Wzgórze 18/8
tel./fax. 091-488-38-28

opracował:
mgr inż. Jan Załoga
upr. 204/Sz/84
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

sprawdził:
mgr inż. Adam Białczewski
upr. ZAP/0066/POOE/07
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

inwestor:
Gmina Dobra Szczecińska
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

przedsięwzięcie:
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni głębinowej na dz. nr 140 w m. Buk

adres inwestycji:
Gmina Dobra, m. Buk na działkach o numerach ewidencyjnych: 29, 140 obręb 002 Buk

branża:
branża elektryczna i AKPiA

stadium:
Projekt budowlany

tytuł opracowania:
Projekt architektoniczno - budowlany część elektryczna i AKPiA

tytuł rysunku:
Trasy kablowe odbiorów zewnętrznych

miejsce i data: SZCZECIN, 05. 2016
nr rys.: E14
skala: