

Police, dnia 28 czerwca 2016r.

**ZARZĄD POWIATU w POLICACH**  
72-010 Police, ul. Tanowska 8**Gmina Dobra**  
**Ul. Szczecińska 16a**  
**72-003 Dobra**


KD.673.105.1.2016.JM

Odpowiadając na pismo znak P-807/2016/05 z dnia 20 czerwca 2016r. dotyczące zabudowy otwartego kanału deszczowego zlokalizowanego na działkach 42/2, 42/1 i 71 obr. Bezrzecze na odc. od wylotu przy ul. Promiennej do wylotu przy ul. Zimowej wraz z remontem rowu do ul. Letniej Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) Udziela inwestorowi Gminie Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 71 obręb Bezrzecze, gm. Dobra na cele budowlane w celu przebudowy istniejącego przepustu pod drogą powiatową nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.),
- 2) uzgadnia plan sytuacyjny w zakresie dotyczącym drogi powiatowej 3916Z i stanowiący załącznik do niniejszego pisma na warunkach określonych poniżej:
  - na przebudowę kanalizacji deszczowej należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
  - przed rozpoczęciem przebudowy kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej należy wykonać inwentaryzację zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją i uzyskać decyzję na ich wycinkę, a kopię ww. decyzji należy niezwłocznie przedłożyć zarządcy drogi powiatowej,
  - na 7 dni przed rozpoczęciem robót inwestor ma obowiązek zawiadomić zarządcę drogi o zamiarze rozpoczęcia robót, zarządca drogi wymaga również niezwłocznego zawiadomienia o zakończeniu robót,
  - przed dokonaniem odbioru robót inwestor przedłoży zarządcy drogi powiatowej oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, o zgodności inwentaryzowanej trasy z projektem budowlano-wykonawczym wraz z ewentualnym szkicem rozbieżności,
  - inwestor przedłoży zarządcy drogi powiatowej inwentaryzację powykonawczą przedmiotowej inwestycji,
  - zarządca drogi i sieci kanalizacji deszczowej istniejącej w drodze powiatowej na wniosek inwestora dokona odbioru przedmiotowej inwestycji,
  - po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN –B-06050 z 1999 r.), pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
  - do odwodnienia drogi zastosować wpusty uliczne przykrawężnikowe,
  - wpusty zlokalizowane w jezdni drogi powiatowej muszą być wyposażony w osadnik o głębokości 0,5m i mocowane na zawiasach - klasy D400,
  - szczelinę pomiędzy krawężnikiem drogowym, a jezdnią należy wypełnić masą asfaltową lub zalewową, docinając krawędź jezdni w regularne kształty geometryczne,
  - przed przystąpieniem do robót na czas ich wykonywania należy opracować, zaopiniować oraz przedstawić Staroście Polickiemu do zatwierdzenia projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).
  - Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstaw do rozpoczęcia robót w pasie drogowym drogi powiatowej. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego z Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r., z późniejszymi zmianami).

Informujemy, że wybudowanie obiektu bez zezwolenia zarządu drogi, zarządca drogi wymierza w trybie administracyjnym, karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4. (iloczyn ilości metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie 1 m<sup>2</sup>, i liczby dni zajmowanego pasa drogowego).


z up. ZARZĄDU POWIATU

  
mgr Katarzyna Szeremeta  
Z-ca Naczelnika Wydziału  
Komunikacji, Transportu i Dróg

Otrzymują:

1. Z upoważnienia inwestora:  
Zbigniew Woźniak  
INBUD Biuro Projektowe  
ul. Dąbrowskiego 1A  
70-100 Szczecin
2. Wydz. GN
3. Wydz. KD

## OZNACZENIA:



PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA




ISTNIEJĄCY RUROCIĄG



PROJEKTOWANA STUDNIA



PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY



REMONT ROWU MELIORACYJNEGO  
UMOCNIENIE STOPY SKARPY KISZKĄ FASZYNOWĄ



PROJEKTOWANY WYLOT



PROJEKTOWANY WLOT I WYLOT  
Z ISTN. PRZEPUSTU DO LIKWIDACJI



GRANICA DZIAŁKI



LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

ZARZĄD POWIATU w POLICACH  
72-010 Police, ul. Tanowska 8

Załącznik nr ..... do pisma/decyzji znak .....  
z dnia ..... uzgodał/uzgodziła lokalizację i/lub projekt budowlany

Ti 33,90  
D 32,88  
w ciągu drogi powiatowej nr .....  
na odcinku/w miejscowości .....  
Police, dnia .....  
L=6,5m  
i=3,0‰

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Julia Morąg



nazwa inwestora:

**GMINA DOBRA**

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, M. BEZRZECZE  
UL. PROMIENISTA, SŁONECZNA  
GMINA DOBRA, M. WOŁCZKOWO UL. LETNIA

	GŁÓWNY PROJEKTANT		
projektant:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - inż.	282/Sz/83	

branża:	SIECI WOD-KAN		
projektant:	mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI - specjalność: inż. hydrotech.	ZAP/0118/POOH/15	
sprawdzający:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA - specjalność: instal. - inż.	583/Sz/94	

nazwa inwestycji:			
ZABUDOWA OTWARTEGO KANALU DESZCZOWEGO NA DZIAŁCE NR 42/1, 42/2 I 71 Z OBRĘBU BEZRZECZE GMINA DOBRA NA ODCINKU OD WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. PROMIENNEJ DO WYLOTU PRZY UL. ZIMOWEJ WRAZ Z REMONTEM ROWU DO UL. LETNIEJ			
nazwa rysunku:			
PLAN SYTUACYJNY			
Biuro Projektów "INBUD" s.c. ul. Dąbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95 e-mail: inbud@gryfnet.pl		nr umowy / oprac.: 8/2016 - P-807/2016 stadium oprac.: PROJEKT BUDOWLANY data oprac.: MAJ 2016r.	skala rysunku: 1:500 rysunek nr: 1